Изменения № 4
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, включая искусственные дорожные сооружения на нем км 1319+000 – 1442 в Краснодарском крае и Республике Адыгея

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31806302325

«08» мая 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента эксплуатации
и безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
«_____» _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
«_____» _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____»_____ 2018 г.

г. Москва - 2018 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, включая искусственные дорожные сооружения на нем км 1319+000 – 1442 в Краснодарском крае и Республике Адыгея (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806302325, следующие изменения:

1. Часть 6 Извещения и часть 14 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 00:00 ч (время московское) 30.03.2018, окончание срока приема Заявок 11:30 ч (время московское) 30.05.2018.

2. Часть 7 Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 11:30 ч (время московское) 30.05.2018.

3. Часть 8 Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11,13.06.2018[1].

4. Часть 9 Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 14.06.2018[2].

5. Часть 18 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации:

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений 30.03.2018, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 22.05.2018, окончание срока предоставления разъяснений 29.05.2018, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной Документации.

6. Изложить п. 20.16 Технического задания (Глава 1 Технической части, Приложение № 1 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

«**20.16.** Приложение № 1.16. «Ф.1. Перечень основных видов нормативных и профилактических работ по содержанию мостовых сооружений», «Ф.2. Перечень основных видов нормативных работ по содержанию водопропускных труб», «Ф.3. Перечень основных видов нормативных работ по содержанию подпорных стен».».

7. Изложить Приложение № 1.16 к Техническому заданию (Глава 1 Технической части, Приложение № 1 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

---

[1] Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

[2] Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

Ф.1.

Перечень основных видов нормативных и профилактических работ по содержанию мостовых сооружений

1. Мостовое полотно

1.1. Организация движения при производстве дорожных работ по содержанию искусственного сооружения (ограждение мест производства дорожных работ).

1.2. Очистка вручную тротуаров (служебных проходов) от пыли и сухого мусора.

1.3. Очистка вручную ездового полотна на ширине 1 м вдоль ограждения и участков под ограждением от грязи.

1.4. Очистка вручную (влажная) перил от пыли.

1.5. Очистка вручную (сухая) перил от пыли.

1.6. Очистка вручную (влажная) ограждений ездового полотна от грязи.

1.7. Очистка вручную (сухая) ограждений ездового полотна от пыли.

1.8. Прочистка водоотводных трубок для пропуска воды.

1.9. Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды.

1.10. Очистка от грязи пространства под тротуарами.

1.11. Проливка битумной мастикой трещин в проезжей части над деформационными швами.

1.12. Проливка битумной мастикой продольных швов между асфальтобетонным покрытием и бетонными (металлическими) конструкциями ограждений.

1.13. Прочистка деформационных швов с резиновыми компенсаторами.

1.14. Устранение мелких повреждений деформационных швов.

1.15. Замена резинового компенсатора (при потере его герметичности).

1.16. Очистка водоотводных лотков под деформационными швами или гребенками.

1.17. Установка на оцинкованное МБО световозвращающих элементов (катафотов).

1.18. Вывоз мусора, грязи, собранных в ходе очистки моста.

1.19. Замена мастики в деформационных швах закрытого типа (с удалением старой).

1.20. Замена или восстановление решеток над водоотводными трубками.

1.21. Замена повреждённых ограждений безопасности на сооружении.

1.22. Замена или восстановление поврежденного перильного ограждения.

1.23. Заделка битумом трещин в покрытии тротуаров в зоне перильного ограждения.

1.24. Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков).

1.25. Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль тротуаров).

2. Пролетные строения.

2.1. Очистка поверхности от грязи, мха и т.п.

2.2. Локальный ремонт участков (мелкий ремонт).

2.3. Восстановление защитного слоя бетона.

2.4. Замена или восстановление водоотводных трубок мостовых сооружений до 10 %.

2.5. Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролётных строений.

2.6. Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений.

2.7. Очистка и подкраска металлических элементов внутри пешеходного перехода (с перильным ограждением).

3. Опоры и опорные части

3.1. Очистка от мусора и грязи насадок береговых и промежуточных опор.

3.2. Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений.

3.3. Очистка и смазка рабочих поверхностей металлических опорных частей.

3.4. Восстановление (замена) подферменников.

3.5. Локальный ремонт участков подферменных площадок (мелкий ремонт).

3.6. Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов).

4. Подмостовая зона, подходы, русло

4.1. Скашивание травы, очистка мелкой растительности.
4.2. Очистка русла и подмостовой зоны от мусора и наносов.
4.3. Устранение мелких дефектов водоотводных лотков.
4.4. Устранение мелких дефектов лестничных сходов.

5. Зимнее содержание

5.1. Очистка от рыхлого снега тротуаров, участков под перильным ограждением и подходов (с учётом 6-ти метровых участков).

5.2. Доочистка от плотного снега и льда ездового полотна под мостовым ограждением и на ширине 1 м вдоль ограждения и подходов (с учётом 6-ти метровых участков).

5.3. Выталкивание плотного снега, собранного по п. 5.2, на обочину на расстояние сверх 6-ти метров от моста.

5.4. Удаление плотного снега с метровой полосы вдоль ограждений, тротуаров, участка под мостовым ограждением и подходов (с учётом 6-ти метровых участков) и погрузка его в самосвалы с вывозом к установленному месту свалки.

5.5. Очистка от снега и противогололёдных материалов ограждений.

5.6. Прочистка от снега и льда водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках.

5.7. Очистка от рыхлого снега лестничных сходов и берм знаков.

5.8. Очистка от снега дорожных знаков (щитков, стоек).

5.9. Расчистка от плотного снега водоотводных лотков (в период весеннего снеготаяния) и прокопка снеговых канав для весеннего пропуска воды.

5.10. Очистка от снега подферменных площадок береговых опор.

5.11. Противогололёдная обработка сухим песком или шлаком тротуаров и лестничных сходов мостов и путепроводов, расположенных в населённых пунктах и местах с интенсивным пешеходным движением.

5.12. Очистка ото льда тротуаров и участков под перильным ограждением (с учётом 6-ти метровых участков).

5.13. Доочистка от снега и льда ездового полотна под мостовым ограждением и на ширине 1 м вдоль ограждения (с учётом 6-ти метровых участков).

5.14. Очистка от снега и противогололёдных материалов перил на мосту, подходах и на лестничных сходах.

6. Подходы и регуляционные сооружения

6.1. Очистка от грязи лестничных сходов.
6.2. Очистка от грязи перильных ограждений лестничных сходов.
6.3. Очистка укреплений конусов от грязи, наслоений, травы.
6.4. Очистка прикромочных и водоотводных лотков, гасителей.
6.5. Устранение промоин в конусах устоев и регуляционных сооружений.
6.6. Укрепление конусов устоев.
6.7. Замена повреждённых ограждений безопасности на подходах.
6.8. Скашивание травы на откосах, бермах знаков, подходах.
6.9. Очистка обочин от мусора и грязи.
6.10. Планировка вручную обочин в 6-ти метровой зоне с устранением мелких размывов.
6.11. Очистка от грязи стоек и щитков дорожных знаков.
6.12. Окраска стоек знаков.

6.13. Вырубка кустарника.

7. Окраска элементов перильного и мостового ограждений

7.1. Окраска перильного ограждения на мостах.

7.2. Окраска окаймляющего уголка на фасаде тротуара и плиты балки пролетного строения (по одному уголку на каждом фасаде).

7.3. Нанесение вертикальной разметки согласно ГОСТ 23457-86.

7.4. Окраска перильных ограждений лестничных сходов.

8. Надзор за искусственными сооружениями.

8.1. Текущий осмотр (декадный).

8.1.1. Осмотр подходов.

8.1.2. Осмотр подмостовой зоны.

8.1.3. Осмотр мостового полотна.

8.1.4. Осмотр проезжей части, обочин, откосов.

9. Ведение книги искусственного сооружения и журнала технических осмотров.

Ф.2.

Перечень основных видов нормативных работ по содержанию водопропускных труб

1. Скашивание травы на обочинах (за ограждениями).
2. Планировка вручную обочин (за ограждениями).
3. Скашивание травы на откосах насыпи.
4. Очистка укреплений откосов от грязи, наслоений, травы, мусора.
5. Сухая очистка оголовков и открылков.
6. Очистка от иловых наносов лотка трубы.
7. Очистка водоотводных лотков, водоприемников и гасителей.
8. Удаление посторонних предметов из трубы.
9. Удаление посторонних предметов из входных и выходных участков.
10. 10 Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами.
11. Восстановление укрепления русел водопропускных труб до 10 % от площади.
12. Заделка швов, трещин, раковин, сколов звеньев водопропускных труб и их оголовков.
13. Проведение **текущих** осмотров (ежеквартально).

    13.1. Осмотр внутренних элементов труб.

    13.2. Осмотр оголовков и открылков.

    13.3. Осмотр русловых сооружений.

    13.4. Осмотр проезжей части, обочин, откосов.
14. Проведение **периодических** осмотров (весенних и осенних).
15. Осмотр внутренних элементов труб с составлением ведомости дефектов.
16. Осмотр оголовков и открылков труб с составлением ведомости дефектов.
17. Осмотр русловых сооружений труб с составлением ведомости дефектов.
18. Осмотр проезжей части, обочин, откосов труб с составлением ведомости дефектов.
19. Ведение карточки искусственного сооружения.

Длина зоны ответственности (ЗО) вдоль насыпи составляет 5 м в каждую сторону от крайнего конструктивного элемента трубы (открылка или оголовка).

Ф.3.

Перечень основных видов нормативных работ по содержанию подпорных стен

1. Очищение от грязи, мха, кустарниковой растительности фасадной части подпорных стен (низовых, верховых).
2. Окрашивание бетонной поверхности верховых подпорных стен (со стороны проезжей части) в цвет, согласованный с ГК «Автодор.
3. Устранение поверхностных дефектов подпорных стен.
4. Уборка посторонних предметов с обочины в зоне ответственности.
5. Уборка мусора с откосов в зоне ответственности.
6. Окос травы и резка кустарника в зоне ответственности.
7. Своевременное устранение размывов откосов и связанных с этим сползания грунта и образования брешей.

8. Абзац 1 Часть 12 Извещения и абзац 1 части 23 раздела I Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«В течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор, такой Участник Закупки обеспечивает представление в Государственную компанию с использованием функционала ЭТП следующих сведений и документов:».

9. Часть 13 Извещения изложить в следующей редакции:

«В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 12 настоящего Извещения, Государственная Компания размещает на ЭТП без своей подписи проект Договора, который составляется Подразделением - исполнителем на основании документов и сведений, указанных в части 12 настоящего Извещения, Конкурсной Заявки Участника Закупки и Конкурсной Документации путем включения в проект Договора Цены Договора, предложенной таким Участником Закупки, иных условий исполнения Договора, указанных в Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор, всех данных, необходимых для заключения Договора».

10. Часть 24 раздела I Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Государственная Компания размещает на ЭТП без своей подписи проект Договора, который составляется Подразделением - исполнителем на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Закупки и Приложения № 6 к Конкурсной Документации путем включения в проект Договора Цены Договора, предложенной таким Участником Закупки, иных условий исполнения Договора, указанных в Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор, всех данных, необходимых для заключения Договора».

11. Часть 18 Извещения и часть 29 раздела I Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта Договора, подписанного квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, и предоставления таким Участником Закупки обеспечения исполнения Договора (если его предоставление предусмотрено Конкурсной Документацией) Государственная Компания размещает Договор, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственной Компании, на ЭТП.

С момента размещения на ЭТП подписанного Государственной Компанией Договора он считается заключенным».

12. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение

комплекса работ по содержанию участка автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск, включая искусственные дорожные сооружения на нем км 1319+000 – 1442 в Краснодарском крае и Республике Адыгея (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806302325, оставить без изменения.